

## RICHIESTA DI OFFERTA

**Descrizione: Realizzazione, manutenzione e ripristino delle coibentazioni delle tubazioni e delle apparecchiature installate presso Sesta Lab**

<b>Posizione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità</b>	<b>Unità di prezzo, €</b>	<b>Prezzo Totale, €</b>
10	Ora/uomo effettiva contabilizzata con gli orari di ingresso/uscita dal laboratorio	h	1250	32,50 €	40.625,00 €
20	Fornitura di coppelle preformate o materassini in fibra di lana di roccia con densità 100 Kg/m <sup>3</sup> , spessore 80 mm.	m <sup>2</sup>	1150	20,00 €	23.000,00 €
30	Fornitura di rivestimento in lamierino di alluminio, spessore 8/10.	m <sup>2</sup>	1200	24,50 €	29.400,00 €
40	Smontaggio e smaltimento di rivestimento in lamierino.	m <sup>2</sup>	1250	10,00 €	12.500,00 €
50	Smontaggio e smaltimento di coppelle o materassini in materiale isolante.	m <sup>2</sup>	1000	21,00 €	21.000,00 €
60	Fornitura di coppelle o materassini in fibra ceramica.	m <sup>2</sup>	400	29,00 €	11.600,00 €
70	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	N°	1	684,91 €	684,91 €
<b>Totale</b>					<b>138.809,91 €</b>